



Urząd Gminy Zbrostowice

http://www.test.zbrostowice.pl/Informacje/Modernizacja_schodow_Urzedu_Gminy_Kamieniec_Tarnogorska_34/printpdf

Modernizacja schodów wejściowych do budynku i przebudowa wjazdu przy budynku Urzędu Gminy (Kamieniec, Tarnogórska 34).



W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji schodów wejściowych do budynku i przebudowie wjazdu przy budynku Urzędu Gminy w Kamieńcu, ul. Tarnogórska 34.

Zakres zamówienia obejmował m.in.:

- ▶ Prace przygotowawcze i rozbiórki, w tym: rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, rozebranie chodników, rozebranie obrzeży, rozebranie ław z betonu, rozebranie ogrodzenia, demontaż nieczynnego zbiornika kanalizacyjnego, wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiórek;
- ▶ Nawierzchnie - wjazd główny, w tym: roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami, zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, wykonanie warstwy mrozoochronnej, zabudowa krawężników, obrzeży, wykonanie konstrukcji wjazdu o nawierzchni z kostki betonowej, zakup i montaż gabionów z wypełnieniem kruszywem, wykonanie studni kanalizacyjnej;
- ▶ Nawierzchnie - chodnik wzdłuż działki, w tym: roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie - podbudowa pomocnicza, zabudowa krawężników i obrzeży na ławie betonowej, wykonanie konstrukcji chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, zakup i montaż gabionów z wypełnieniem kruszywem;

- ▶ Nawierzchnie – pochylnia, schody terenowe wraz z nawierzchnią z kostki brukowej, w tym: roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chudy beton, montaż zbrojenia, wykonanie ściany żelbetowej wraz z impregnacją hydrofobową, wyrównanie terenu, zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie – podbudowa pomocnicza, zabudowa obrzeży na ławie betonowej, wykonanie konstrukcji pochylni i chodów terenowych o nawierzchni z kostki betonowej, zakup i montaż balustrad pochylni, przełożenie istniejących drzwi wejściowych do budynku;
- ▶ Rekultywację terenów zielonych, w tym: mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie trawników dywanowych siewem;
- ▶ Małą architekturę, w tym: zakup i montaż lamp solarnych z czujnikiem ruchu, zakup i montaż ławek zewnętrznych, zakup i montaż stojaka na rowery, zakup i montaż koszy na śmieci;
- ▶ Opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia i utrzymanie organizacji ruchu drogowego na czas robót.

Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Zbrostawicach.

Wartość robót budowlanych to kwota: 249.996,89 zł.

Wartość całej inwestycji (z dokumentacją projektową): 265.494,89 zł.